

## Przedmiar robót

zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoleniowo – Formacyjnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1. Prace przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0108/06	Przygotowanie terenu	m2	551,87
2	KNR SEK-06- 01 0301/02	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt	8
<b>2. Nawierzchnie</b>				
<b>2.1. Boisko wielofunkcyjne do celów rekreacyjnych</b>				
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m2	144,23
4	KNR AT-06 0104/04	Załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych	t	92,307
5	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	5
6	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	92,307
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	144,23
8	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego do celów rekreacyjnych z nawierzchni syntetycznej na podbudowie	m2	144,23
<b>2.2. Chodnik</b>				
9	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m2	59,66
10	KNR AT-06 0104/04	Załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych	t	29,591
11	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	2
12	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	29,591
13	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	59,66
14	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 30-60mm gr. 20cm	m2	59,66
15	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	59,66
16	KNR 2-31u1 0511/01	Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 6cm	m2	59,66
<b>2.3. Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna pod zjeżdżalnią</b>				
17	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m2	2,34
18	KNR AT-06 0104/04	Załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych	t	1,123
19	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	1
20	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	1,123
21	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2,34
22	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna pod zjeżdżalnią na podbudowie	m2	2,34
<b>2.4. Nawierzchnia piaskowa</b>				
23	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m2	5,75
24	KNR AT-06 0104/04	Załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych	t	4,6

## Przedmiar robót

zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoleniowo – Formacyjnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
25	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	1
26	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	4,6
27	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	5,75
28	KNR-W 2-02 1103/01 analogia	Piasek	m3	2,875
<b>2.5. Podest drewniany</b>				
29	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m2	28,2
30	KNR AT-06 0104/04	Załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych	t	13,536
31	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	1
32	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	13,536
33	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	28,2
34	KNR-W 2-02 1121/04	Nawierzchnia drewniana - podest drewniany	m2	28,2
<b>3. Elementy liniowe</b>				
35	KNR 2-31 0401/07	Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	182,09
36	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	5,543
37	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe	m	138,58
38	KNR 2-31 0407/05	Obrzeże typu EKOBORD	m	43,51
<b>4. Zieleń</b>				
<b>4.1. Trawnik</b>				
39	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	167,86
40	KNR AT-06 0104/04	Załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych	t	40,286
41	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	2
42	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	40,286
43	KNR 2-21 0218/03	Rozscielenie ziemi urodzajnej	m3	25,179
44	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie powierzchni gruntu	m2	167,86
45	KNR 2-21 0401/02	Wykonanie trawników	m2	167,86
46	KNR 2-21 0703/01	Pielęgnacja trawników	m2	167,86
<b>4.2. Ogrody deszczowe</b>				
47	Kalkulacja indywidualna	Ogród deszczowy	m2	35,16
<b>4.3. Rabata kwiatowa</b>				
48	KNR 2-21 0414/02	Rabata kwiatowa	m2	8,47
49	KNR 2-21 0705/02	Pielęgnacja rabaty kwiatowej	m2	8,47
<b>4.4. Kora/Zrębki drewna</b>				

## Przedmiar robót

zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoleniowo – Formacyjnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
50	Kalkulacja indywidualna	Kora grubomielona	m2	89,54
<b>5. Wyposażenie terenu</b>				
51	Kalkulacja indywidualna	Piłkowchwyt, siatka syntetyczna, H=4m - dostawa i montaż	m2	191,52
52	Kalkulacja indywidualna	Bramka - dostawa i montaż	szt	2
53	Kalkulacja indywidualna	Kosz do koszykówki, obniżony dla wieku 7-10 lat - dostawa i montaż	szt	1
54	Kalkulacja indywidualna	podest drewniany do zjeżdżalni, zjazd do strefy bezpiecznej - dostawa i montaż	kpl	1
55	Kalkulacja indywidualna	Piaskownica otoczona podestem drewnianym - dostawa i montaż	kpl	1
56	Kalkulacja indywidualna	Głazy i kamienie w ogrodzie deszczowym do przechodzenia- dostawa i montaż	kpl	1
57	Kalkulacja indywidualna	Instalacja nawadniania	kpl	1